



“Bir gün her şey sudan ucuz olacak”®

PlanetTEK, sürdürülebilir teknolojiler ve çözümler sunar.

PlanetDISK®

Dönen Biyolojik Disk Teknolojisi - Biyolojik Atıksu Arıtma Sistemleri
TEKLİFİ

Acme Endüstri A.Ş.

73 m³/gün KAPASİTELİ AAT

TEKLİF BİLGİLERİ	
Teklif Numarası	YDS R0 07 08 2026 1 MX 1 73 26 118
Debi	73 m ³ /gün
Giriş BOİ ₅	350 mg/l
Çıkış BOİ ₅	40 mg/l
Üçüncül Arıtma Sonrası BOİ	32 mg/l
Atıksu Sıcaklığı	19 °C

7 Ağustos 2026

ahmet.yilmaz@acme.com

7 Ağustos 2026

Sayın Ahmet Yılmaz (Satın Alma Müdürü) ,

Öncelikle, yaşayabileceğimiz tek yer olan Dünyamızda sanayinin gelişmesiyle ve nüfusun hızla artmasıyla kullanılabilen ve içilebilen temiz su kaynakları gittikçe azalmakta ve çevre kirlenmekte olup, bunlara paralel olarak su maliyeti artmakta ve azalan su kaynaklarının da kirlilik oranı artmaktadır. Bu nedenledir ki; çevreyi koruma konusunda gösterdiğiniz duyarlılıkla, teklif aşamasında olsa dahi bize bildiklerimizi ve deneyimlerimizi paylaşma fırsatı verdiğiniz için **PlanetTEK** ekibi adına teşekkür ederim.

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle atıksu arıtma sistemleri son derece teknolojik bir seviyeye gelmiş, **yüksek enerji maliyeti** ve **bakım zorluğundan** dolayı kurulduktan kısa bir süre kapatılıp ve devre dışı bırakılan atıksu arıtma tesisleri yerine **düşük enerji maliyeti** ve **bakım kolaylığı** sunan yeni arıtma teknolojileri tercih edilmeye başlanmıştır.

Ülkemizde ise, atıksuların arıtılması amacıyla kullanılan paket atıksu arıtma tesislerin tamamına yakını yüksek işletme maliyetine, koku gürültü problemlerine ve işletme zorluğuna sahip klasik yöntem olan **aktif çamur** sistemi ile arıtma yapmaktadır. **PlanetDISK®** Dönen Biyolojik Disk Teknolojisi; ülkemizdeki yüksek enerji maliyetleri, bölgesel iklim farklılıkları ve aktif çamur tesislerinden doğan yüksek enerji maliyetleri ve bakım zorluğu konusunda şikâyetler ve memnuniyetsizlikler dikkate alınarak tasarlanmıştır. Devreye alındıktan bir süre sonra varlığını adeta unutturmuş, neredeyse hiç bakım gerektirmeyen mükemmel bir evsel veya endüstriyel atıksu arıtma tesisine sahip olmanızın çok önemli olduğuna inanıyoruz.

Alman teknolojiyle %100 Türkiye’de imalatı yapılan **PlanetDISK®** Dönen Biyolojik Disk Teknolojisi tam 2004 yılından beri dünyada ve ülkemizdeki kamu kuruluşlarında aşağıdaki özelliklerinden dolayı büyük bir beğeniyle kullanılmaktadır.

- Mükemmel arıtma verimi sayesinde Avrupa deşarj kriterlerinde çıkış suyu elde etme,
- Korozyondan asla etkilenmeyecek fiberglass, polietilen ve polipropilen (PP) malzeme,
- İşletme için sürekli eleman ve bakım gerektirmeyen (low-maintenance) teknoloji,
- Düşük enerji (%80 oranında daha az) ve işletme maliyeti,
- Kısıtlı dar alanlara sığabilecek estetik paket tasarım,
- Kapasite artırma ve azaltabilme özelliği,
- Değişken hidrolik ve organik yüke olağanüstü uyum gösterebilme özelliği,
- Sessiz ve kokusuz çalışma özelliği,

Biyodisk sistemlerinin öncü markası olduğunu 2004 yılından beri defalarca ve çok zorlu şartlarda kanıtlamış olan **PlanetDISK®** Dönen Biyolojik Disk Teknolojisi teklifimizi paylaşma fırsatını bize verdiğiniz için tekrar teşekkür ederim.

Saygılarımla,

Hürriyet Necdet AYDOĞAN

*Mağ. Müh. ve End. Yük. Müh.
Kurucu / Yönetim Kurulu Başkanı*

HAKKIMIZDA

PlanetTEK Çevre ve Arıtma teknolojileri A.Ş. 2004 yılından bu yana; İstanbul Gebze fabrikasında dünyanın en yaygın Alman atıksu arıtma teknolojisini, **PlanetDISK®** Biyolojik Atıksu Arıtma sistemlerini %100 Türk yapımı olarak üretmektedir. Bugüne kadar NATO Askeri Üssü Kosova'dan, ARAMCO Suudi Arabistan'a , Meksika'dan Seyşeller'e, Yunanistan'dan, Batum'a, Coca-Cola'dan İzmir Demir Çelik'e, AZERSU Azerbaycan'dan, ABD'ye, Pakistan'dan dünyanın diğer ucu Avustralya'ya kadar 5 kıtada on binlerce kişinin atık sularını arıtan ve bir kısmını da arıtılan suların yeniden kullanılmasını sağlayan **PlanetTEK** Çevre ve Arıtma Teknolojileri A.Ş.; iyi kalite, süreklilik, yenilikçi yapı ve teknolojik ilerleme gerekliliği çerçevesinde standartlarına ağırlık vererek ve "**PlanetTEK**" kalitesini tescil ettirmek için, **ISO 9001 : 2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 : 2015 Çevre Yönetim Sistemi** belgelerine sahiptir.



İçindekiler

1. Tasarım ve Kabul Parametreleri.....	5
2. Yatırım Maliyeti.....	10
3. İşin Kapsamı.....	11
3.1. PlanetTEK Çevre ve Arıtma Teknolojileri A.Ş. Kapsamında Yapılacak İşler.....	11
3.2. İşveren Kapsamında Yapılacak İşler.....	11
4. Ödeme Koşulları.....	12
5. İşin Süresi.....	12
6.1. İşletme Maliyeti– OPEX.....	13
6.1.1. Enerji Giderleri.....	13
6.1.2. Sarf Malzeme ve Bakım Giderleri.....	13
6.2. PlanetDISK® DBD Teknolojisi ve Diğer Sistemlerin Enerji Karşılaştırma Tablosu.....	13
6.3. PlanetDISK® DBD Teknolojisi ve Diğer Sistemlerin Karbon Ayak İzi Karşılaştırma Tablosu.....	13
6.4. PlanetDISK® DBD Teknolojisi ve Diğer Sistemlerin 10 Yıllık Ekonomik Süresi İçerisinde Karşılaştırılması.....	13
6.5. Suyun Geri Kazanımı ile Oluşacak Amortisman Bilgisi.....	13
9. Arıtma Tesisi ve Ekipmanlar.....	16
10. Borulama İşleri.....	17
11. Elektrik İşleri.....	17
12. Garanti Şartları.....	18
12.1. İşçilik ve Malzeme Garantisi.....	18

1. Tasarım ve Kabul Parametreleri

Arıtma tesisi tasarımında kullanılan ve kabul edilen atıksu giriş değerleri **Tablo 1.de** bilgimize sunulmuştur.

Tablo 1. Atıksu Arıtma Tesisi Atıksu Giriş Değerleri

Parametre	Birim	Giriş (*)	Çıkış (!)
Toplam Atıksu Miktarı (max) – Hidrolik Yük	m ³ /gün	73	-
Toplam Kirlilik (max) – Organik Yük	kg/gün	25,55	-
Tesis Dizayn Debisi	m ³ /saat	3,04	-
Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ ₅)	mg/L	350	40
Üçüncül Arıtma Sonrası BOİ	mg/L	350	32
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)	mg/L	630	72
Askıda Katı Madde (AKM)	mg/L	350	<40
Toplam Azot (TN)	mg/L	60	10
Toplam Fosfor (TP)	mg/L	10	3
Yağ ve Gres	mg/L	≤25	<20
pH	-	6 – 9	6 – 9
Atıksu Sıcaklığı	°C	15 - 32	15 - 32
Kabul Edilen Sıcaklık	°C	19	-

(*) Atıksuda bakteriler için zararlı herhangi bir zehirli madde/kimyasal bulunmamalıdır. Ticari amaçlı kullanılan deterjan ve temizlik malzemeleri normal miktarlarda kullanılması halinde sistemdeki bakterilere zarar vermeyecektir. Ancak tuzruhu ve çamaşır suyu gibi asidik maddelerin sürekli ve aşırı miktarda kullanılması bakterileri öldürecek ve sisteme zarar verecektir. Bu maddelerin kullanılmasının azaltılması ya da ara verilmesi sistemin kendini onarma ve yenilemesine fırsat verecektir. Tesise yağmur suyu ve hayvanlardan kaynaklanan atıksular alınmayacaktır. Ayrıca restoranlardan kaynaklanan atıksular restoran bünyesindeki yağ kapanından geçirildikten sonra sisteme alınacaktır.

(*) Öngörülen atıksu giriş değerleri **PlanetTEK** tecrübelerine istinaden varsayılmıştır. Müşterinin yılın farklı zamanlarında yapılmış atıksu analizleri varsa tesisin yapılmasında daha sağlıklı bir yol izlenmesi sağlanmış olacaktır. İstenilmesi halinde, sözleşme yapılmadan önce, 2 hafta aralıklarla numuneler alınacak ve resmi kurumlar tarafından onaylanmış laboratuvarlar tarafından analizler yapılacaktır. Analiz bedelleri müşteri tarafından ödenecektir.

(*) En düşük atıksu sıcaklığı tabloda belirtildiği kabul edilmiştir. Atıksu sıcaklığının belirtilen değerin altına inmesi durumunda ilave tedbirler alınarak suyun istenilen sıcaklığa gelmesi sağlanmalıdır. Tablodaki sıcaklık baz alınırken bölgenin yıllık sıcaklık ortalamalarına göre işlem yapılmıştır. Hava sıcaklıklarının artmasına bağlı olarak yaz mevsiminde arıtma kapasitesinde artış olacak, hizmet edilen nüfus değerlerinde yükselme olacaktır.

(*) Atıksu Kaynağı: Tesis bünyesindeki insanların kişisel kullanımından kaynaklanan atıksudur. Tesise hiçbir şekilde restoranlardan ve yemekhanelerden kaynaklanan atıksular, yağ kapanından geçirilmeden alınmayacaktır.

(*) Atıksuda bulunan Sülfat ve türevlerinin miktarı evsel nitelikli atıksudan farklı ve yüksek değerde ise mutlaka bildirilmelidir. Sonrasında farklı mikroorganizmaların sistemde baskın olmasına sebep olabilir.

Tesise hiçbir şekilde restoranlardan ve yemekhanelerden kaynaklanan atıksular, kendi yağ kapanlarından geçirilmeden alınmayacaktır.

Aritma tesisi tasarımında kullanılan ve kabul edilen alıcı ortama **deşarj amaçlı** atıksu çıkış değerleri; Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinin Tablo 21: Evsel Nitelikli Atık suların Alıcı Ortama Deşarj Standartları kabul edilmiş olup, bu değerler **Tablo 2.de** bilginize sunulmuştur.

(Kaynak: <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221217-8-1.pdf>)

Tablo 2. Atıksu Arıtma Tesisi Atıksu Çıkış Değerleri
(Evsel Nitelikli Atıksular, Eşdeğer Nüfus < 2000)

Parametre	Birim	Kompozit Numune 2 Saatlik
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ ₅)	mg/L	50
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)	mg/L	160
Askıda Katı Madde (AKM)	mg/L	60
pH	-	6 – 9

*Köyler için tabloda verilendeşarj limitleri ya da parametreler için en az %60 arıtma veriminin sağlanması yeterlidir.

Tablo 3. Kentsel atıksu arıtım tesislerinden ikincil arıtıma ilişkindeşarj limitleri*

Kentsel atıksu arıtım tesislerinden ikincil arıtıma ilişkindeşarj limitleri*

Parametreler	Konsantrasyon (mg/l)	Minimum arıtma verimi(%)	Referans ölçüm metodu
Nitrifikasyonsuz ¹ Biyokimyasal oksijen ihtiyacı (20°C’de BOİ ₅)	25	70-90 40 Madde 8 (c)	Homojen, filtre edilmemiş, çöktürülmüş ham örnek. Tamamen karanlık ortamda 20°C ±1°C’de beş günlük inkübasyondan önce ve sonra çözünmüş oksijenin ölçülmesi. Bir nitrifikasyon inhibitörünün ilavesi
Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ)	125	75	Homojen, filtre edilmemiş, çöktürülmüş ham örnek. potasyum dikromat yöntemi.
Toplam askıda katı madde (TAKM)	35 35 Madde 8 (c) (10000 E.N.’den fazla) 60 Madde 8 (c) (2000-10000E.N.)	90 ² 90 Madde 8 (c) (10000 E.N.’den fazla) 70 Madde 8 (c) (2000-10000 E.N.)	-Temsili örneğin 0,45 µm membran ile filtrasyonu. 105 °C’de kurutulması ve tartılması. - Temsili örneğin santrifüj edilmesi (ortalama 2800- 3200 g.lık ivme ile en az beş dakika kadar),105 °C’de kurutulması ve tartılması.

* Konsantrasyon değerleri veya arıtma verimleri uygulanacaktır.

1 : Eğer BOİ₅ ile yerine kullanılan parametre arasında korelasyon kurulabilirse, bu parametre bir başka parametre ile değiştirilebilir: toplam organik karbon (TOK) yada toplam oksijen ihtiyacı (TOİ) gibi.

2 : Bu şart yerleşim biriminin büyüklüğüne bağlıdır.

Lagünlerdendeşarjlara ilişkin analizler filtre edilmiş örnekler üzerinde yapılmakla birlikte; filtre edilmemiş su örneklerinde toplam askıda katı madde konsantrasyonu 150 mg/L’yi aşmamalıdır.

Aritma tesisi tasarımında kullanılan ve kabul edilen alıcı ortama **deşarj amaçlı** atıksu çıkış değerleri; Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinin Tablo 19: Karışık Endüstriyel Atık suların Alıcı Ortama Deşarj Standartları (Küçük ve Büyük OSB ve Sektör Belirlenmesi yapılamayan Diğer Sanayiler) kabul edilmiş olup, bu değerler **Tablo 4.de** bilginize sunulmuştur.

(Kaynak: <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221217-8-1.pdf>)

Tablo 4. Atıksu Aritma Tesisi Atıksu Çıkış Değerleri

Parametre	Birim	Kompozit Numune 2 Saatlik
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)	mg/L	250
Askıda Katı Madde (AKM)	mg/L	200
Yağ ve Gres	mg/L	20
Toplam Fosfor	mg/L	2
Toplam Krom	mg/L	2
Krom	mg/L	0.5
Kurşun	mg/L	2
Toplam Siyanür	mg/L	1
Kadmiyum	mg/L	0.1
Demir	mg/L	10
Florür	mg/L	15
Bakır	mg/L	3
Çinko	mg/L	5
Civa	mg/L	0.05
Sülfat	mg/L	1500
TKN	mg/L	20
Balık Biyodeneyi (ZSF)	mg/L	10
Renk	Pt-Co	280
pH	-	6 – 9

*Atıksuların miktarca %20'si ve üzeri deri sektöründen kaynaklanan karışık endüstriler için Tablo 12'deki TKN limitleri uygulanır.

**Deniz ortamınadeşarjlarda parametreye bakılmaz.

Arıtma tesisi tasarımında kullanılan **sulama veya geri kazanım amaçlı** atıksu çıkış değerleri; Atık Su Arıtma Teknik Usuller Tebliğinin EK 7: Arıtılmış Atıksuların Sulama Suyu Olarak Geri Kullanım Kriterleri Tablo E7.1 Sulamada geri kullanılacak arıtılmış atıksuların sınıflandırılmasında verilen değerler kabul edilmiş olup, bu değerler **Tablo 5.de** bilginize sunulmuştur.

Tablo 5. Atıksu Arıtma Tesisi Atıksu Çıkış Değerleri

Geri kazanım türü	Arıtma tipi	Geri kazanılmış suyun kalitesi ^a	İzleme periyodu	Uygulama mesafesi ^b
Sınıf A				
a-Tarımsal sulama: Ticari olarak işlenmeyen gıda ürünleri				
b-Kentsel alanların sulanması				
a) Yüzeysel ve yağmurlama sulama ile sulanan ve ham olarak direkt olarak yenilebilen her tür gıda ürünü	-İkincil arıtma ^c -Filtrasyon ^d -Dezenfeksiyon ^e	-pH=6-9 -BOİ ₅ <20 mg/L -Bulanıklık <2 NTUf -Fekal koliform: 0/100 mL ^{g,h} -Bazı durumlarda, spesifik virüs, protozoa ve helmint analizi istenebilir. -Bakiye klor> 1 mg/L ⁱ	-pH: Haftalık -BOİ ₅ : Haftalık -Bulanıklık: Sürekli -Koliform: günlük -Bakiye klor: sürekli	İçme suyu temin edilen kuyulara en az 50 m mesafede
b) Her türlü yeşil alan sulaması (Parklar, golf sahaları vb.)				
Açıklamalar:				
-Tarımsal sulamada tavsiye edilen ağır metal analizlerine dikkat edilmelidir.				
-Standartları sağlamak üzere filtrasyon öncesinde koagülant ilavesi yapılabilir.				
-Geri kullanılacak arıtılmış atıksu renksiz ve kokusuz olmalıdır.				
-Virüs ve diğer parazitlerin yok edilmesi için daha uzun dezenfeksiyon temas süreleri kullanılabilir.				
-Arıtılmış atıksu dağıtım sisteminde (en son uygulama noktasında) bakiye klor değeri 0.5 mg/L'nin üzerinde olmalıdır.				
-Virüs ve diğer parazitlerin yok edilmesi için daha uzun dezenfeksiyon temas süreleri kullanılabilir.				
-Yüksek nütrient içeriği besinleri büyüme aşamasında etkileyebilir.				
Sınıf B				
a-Tarımsal sulama: Ticari olarak işlenen gıda ürünleri ^m				
b-Girişi kısıtlı sulama alanları				
c- Tarımsal sulama: Gıda ürünü olmayan bitkiler				
a) Meyve bahçeleri ve üzüm bağları gibi ürünlerin salma sulama ile sulanması	-İkincil arıtma ^c -Dezenfeksiyon ^e	-pH=6-9 -BOİ ₅ <30 mg/L -AKM <30 mg/L -Fekal koliform <200 ad/100 mL ^{g,j,k} -Bazı durumlarda, spesifik virüs, protozoa ve helmint analizi istenebilir. -Bakiye klor> 1 mg/L ⁱ	-pH: Haftalık -BOİ ₅ : Haftalık -AKM: günlük -Koliform: günlük -Bakiye klor: sürekli	-İçme suyu temin edilen kuyulara en az 90 m mesafede. -Yağmurlama sulama yapılıyor ise halkın bulunduğu ortama en az 30 m mesafede
b) Çim üretimi ve kültür tarımı gibi halkın girişinin kısıtlı olduğu yerler				
c)Otlak hayvanları için mera sulaması				
Açıklamalar:				
-Tarımsal sulama için tavsiye edilen limitlerde göz önünde bulundurulmalıdır.				
-Püskürtmeli sulama yapılıyor ise AKM <30 mg/L olmalıdır.				
-Yüksek nütrient içeriği besinleri büyüme aşamasında etkileyebilir.				
-Süt hayvanlarının meralara girişi sulama yapıldıktan 15 gün sonra olmalıdır. Bu süre kısa olması gerektiği durumlarda, fekal koliform değeri en fazla 14 ad/100 mL olabilir.				

^aAksi belirtilmedikçe, arıtılmış atıksu kalitesini belirtmektedir.

^bSu kaynaklarını ve dolayısıyla insanları arıtılmış atıksuyun etkisinden korumak için konuluş bir sınırlamadır.

^cİkincil arıtma, aktif çamur sistemleri, biyodisk, damlatmalı filtreler, stabilizasyon havuzları, havalandırılmalı lagünleri vb içerebilir.

^dKum filtreleri veya mikrofiltrasyon ile ultrafiltrasyon gibi membran filtreler olabilir.

^eDezenfektan olarak klor kullanılması, diğer dezenfeksiyon yöntemlerinin de kullanımını kısıtlamaz.

^fTavsiye edilen bulanıklık değeri dezenfeksiyon öncesinde sağlanmalıdır. Hiçbir zaman 5 NTU'yu geçmemelidir. Bulanıklık yerine AKM'nin kullanıldığı durumlarda, AKM değeri 5 mg/L'nin altında olmalıdır.

^g7günlük ortalama değerleri karakterize eder.

^hFekal koliform değeri hiçbir zaman 14 ad/100 mL'yi geçmemelidir.

ⁱBakiye klor değeri 30 dk temas süresi sonrasındaki değeri karakterize etmektedir.

^jFekal koliform değeri hiçbir zaman 800 ad/100 mL'yi geçmemelidir.

^kStabilizasyon havuzları fekal koliform değerini dezenfeksiyon olmadan da sağlayabilir.

^lİleri arıtma uygulanmalıdır.

^mTicari olarak işlenen gıda ürünleri halka satılmadan önce patojen mikroorganizmaların öldürülmesi için fiziksel veya kimyasal bir işlemde geçirilen ürünlerdir.

2. Yatırım Maliyeti

CAPEX						
Acme Endüstri A.Ş.				Teklif Numarası : 0346		
Teklif Referans Numarası : YDS R0 07 08 2026 1 MX 1 73 26 118						
No	Açıklama	Adet	Birim Fiyat	Toplam Fiyat	İndirim Oranı	İndirimli Toplam Fiyat
1.	MEKANİK EKİPMANLAR					
1.1.	Fiziksel Arıtma Üniteleri (Birincil Arıtma)					
1.1.1.	Kaba ve İnce Izgara Seçenekleri					
1.1.1.1.	Elle Temizlemeli Kaba Izgara	1	999,00 €	999,00 €	%12	879,12 €
1.1.1.2.	Elle Temizlemeli İnce Izgara	1	910,00 €	910,00 €	%12	800,80 €
1.1.2.	Kum-Yağ Tutucu Plakaları	4	108,00 €	432,00 €	%12	380,16 €
1.1.3.	Terfi Pompası (1 asil + 1 yedek) - City Pumps Ranger 10 35	2	493,68 €	987,36 €	%12	868,88 €
1.2.	Biyolojik Arıtma Üniteleri (İkincil Arıtma)					
1.2.1.	PlanetDISK® MX 1 DBD Ünitesi; - Epoksi Boyalı AISI 1045 (C45) Karbon Çelik Dolu Mil, - Islak Parçalar SS304 Paslanmaz ve Galvaniz Kaplı Çelik, - Mil Başına 118 disk / ünite , - Disk Yüzey Alanı 778,80 m² / ünite	1	29.625,00 €	29.625,00 €	%20	23.700,00 €
1.2.2.	Resürkilasyon Pompası	2	0,00 €	0,00 €	%12	0,00 €
1.2.3.	Denitrifikasyon Tankı Mikseri	1	24.050,00 €	24.050,00 €	%12	21.164,00 €
1.2.4.	FeCl3 Koagülant Dozaj Sistemi	1	26.650,00 €	26.650,00 €	%12	23.452,00 €
1.3.	Filtrasyon ve Dezenfeksiyon Üniteleri (İleri Arıtma)					
1.3.1.	Ön Klorlama Sistemi	1	567,30 €	567,30 €	%12	499,22 €
1.3.2.	Filtrasyon Sistemi Besleme Pompası	1	788,95 €	788,95 €	%12	694,28 €
1.3.3.	Filtrasyon Sistemi Geri Yıkama Pompası	1	930,00 €	930,00 €	%12	818,40 €
1.3.4.	Seperatör Filtre	1	502,20 €	502,20 €	%12	441,94 €
1.3.5.	Tam Otomatik Kum Filtresi Sistemi	1	8.912,50 €	8.912,50 €	%12	7.843,00 €
1.3.6.	Tam Otomatik Aktif Karbon Filtresi Sistemi	1	9.803,75 €	9.803,75 €	%12	8.627,30 €
1.4.	Çamur Susuzlaştırma Ünitesi					
1.4.1.	Çamur Besleme Pompası	1	650,00 €	650,00 €	%12	572,00 €
1.4.2.	Dekantör	1	48.750,00 €	48.750,00 €	%12	42.900,00 €
1.4.3.	Polimer Hazırlama ve Dozaj Ünitesi	1	5.525,00 €	5.525,00 €	%12	4.862,00 €
1.4.4.	Süzüntü Suyu Pompas	1	520,00 €	520,00 €	%12	457,60 €
2.	İNŞAAT İŞLERİ					
2.0.1.	Izgara ve Kum-Yağ Tutucu Kanalı					
2.0.2.	Anoksik Denitrifikasyon Tankı					
2.0.3.	Birinci Ön Çöktürme Tankı					
2.0.4.	İkinci Ön Çöktürme Tankı					
2.0.5.	Dengeleme Tankı					
2.0.6.	Arıtılmış Su Tankı					
2.0.7.	Filtrelenmiş Su Tankı					
2.0.8.	Çamur Tankı					
3.	MONTAJ EKİPMANLARI					
3.0.1.	Bütün borulama ve elektrik tesisatı	1	3.626,00 €	3.626,00 €	%12	3.190,88 €
4.	ELEKTRİK İŞLERİ					
4.0.1.	PlanetDISK® Kontrol Panosu	1	4.897,00 €	4.897,00 €	%12	4.309,36 €
5.	NAKLİYE					
5.0.1.	40' HC konteyner	1	13.027,00 €	Opsiyonel	%0	Opsiyonel
5.0.2.	Tır	1	0,00 €	Opsiyonel	%0	Opsiyonel
6.	PROJE, MONTAJ, DEVREYE ALMA, EĞİTİM VE MÜHENDİSLİK					
6.0.1.	Mühendislik Hizmetleri Genel Paketi	1	1.700,00 €	1.700,00 €	%12	1.496,00 €

TÜM İNŞAAT İŞLERİ İŞVEREN TARAFINDAN YAPILACAKTIR.

CAPEX						
7.	POD HAZIRLANMASI VE ONAYININ ALINMASI- HARÇLAR HARIÇ					
7.0.1.	Resmi Onay Süreçleri Yönetimi	1	2.300,00 €	2.300,00 €	%0	2.300,00 €
			TOPLAM	173.126,06 €	Toplam İndirim	22.869,13 €
*Opsiyonel ve Yerel Temin Ekipmanlar toplam fiyata dahil değildir. * K.D.V., Tüm Diğer Masraflar ve Vergiler HARIÇTIR. * EXWORKS PlanetTEK Kocaeli Gebze Fabrika Teslimi * Opsiyon Süresi : 30 Gün				Genel İndirimli Toplam Fiyat		150.256,93 €
Yerel Temin : Daha iyi garanti koşulları için ekipmanlar yerel olarak temin edilmelidir.						

3. İşin Kapsamı

3.1. PlanetTEK Çevre ve Arıtma Teknolojileri A.Ş. Kapsamında Yapılacak İşler

- Teklifimiz kapsamındaki yerli ve ithal mekanik ekipman ve malzemelerin temin, imal ve montajının yapılması bu durumda her türlü seyahat, konaklama ve yemek masrafı **PlanetTEK**'e aittir.,
- Arıtma tesisine ait Mimari, P&I Şemaları ve Yerleşim Projelerinin yapılması,
- Tesisin devreye alınması,
- Kontrol panosunun temini ve montajı.
- Bakım, onarım ve işletme talimatının hazırlanması ve İşveren'e teslim edilmesi. İşveren personeline eğitim verilmesi. (Montaj ya da işletmeye alma sırasında eğitim verilemediyse, yerinde eğitim için ayrıca fiyat teklifi verilecektir. Ücretsiz olarak online eğitim verilebilir.)
- Atıksu Arıtma Tesisine ait proje onayının ilgili kurumdan alınması. (Harçlar hariç)

3.2. İşveren Kapsamında Yapılacak İşler

- Tüm İnşaat işleri,
- Sistemden kaynaklanacak deşarj sularının uzaklaştırılması,
- Sistemin çalışması için gerekli elektriğin sistem ana kumanda panosuna getirilmesi,
- Atıksu Arıtma Tesisi ekipmanlarının ve prosesin sıcak veya soğuk hava koşullarından korunması amacıyla üst binanın yapılması,
- Sistemin kurulacağı yere kadar elektrik, temiz su ve atıksuyun getirilmesi ve arıtılan su çıkış tesisatının yapılması. Eğer arıtılmış suyun bir pompa ya da hidroforla uzaklaştırılması gerekirse, bu pompa fiyata dahil edilmemiştir.
- Elektrik panolarına uygun güçte elektrik verilmesi,
- Projelerin kontrolü ve/veya onayı için yapılacak yazışmaların yapımı ve masrafların ödenmesi (Teknik rapor ve proje revizyonları PlanetTEK tarafından yapılacaktır),
- Temel ve temel üstü inşaat vergi, rüsum harçları, inşaat için gerekli iznin alınması,
- İzolasyon, soğutma, havalandırma vb işler,
- Arıtma tesisi sahasının zemin etüdünün yaptırılması,
- Nakliye, vinç ve indirme hizmetleri bedeli,
- Verilen projeye göre yeraltı borularının ve beton geçiş parçalarının koyulması ve imalı,
- Eğer saha hazır değil ise/atıksu yok ise ve devreye alma işlemi montajı takiben hemen yapılamazsa tesise 1 kere daha tekrar gelinecektir. Bu durumda her türlü seyahat, konaklama ve yemek masrafı İşverene aittir. Ayrıca servis/bakım/kontrol için çağırılması durumunda fiyat teklifi ayrıca PlanetTEK tarafından verilecektir.

4. Ödeme Koşulları

Teklif fiyatımızın ilgili ödemeleri;

- % 40'ı siparişi takiben peşin,
- % 50'si ekipman tesliminde peşin, Ekipman tesliminde fatura kesilecektir ve KDV ile birlikte tahsilatı yapılacaktır.
- % 10'u montaj bitimini takiben devreye alma ile peşin ödenecektir. Sevkiyattan sonra 30 gün içinde İşveren kaynaklı gecikme olduğu takdirde devreye alma işlemi yapılamazsa bakiye %10 tarafınızdan ödenecektir. PlanetTEK, devreye alma işlemi için, herhangi bir işçilik, parça, hizmet bedeli almadan tekrar tesise gelecektir.

Yukarıdaki oranların bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Ödeme şartları, sözleşme aşamasında, teslim süresine de bağlı olarak, detaylı olarak görülecektir.

Ödemeler döviz cinsinden yapılacaktır. Türk Lirası ödemelerde, ödeme tarihindeki, ödeme yapılan bankanın satış kuru dikkate alınacaktır.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de yapılan değişiklik ile 06.03.2025 tarihi itibarıyla, Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; menkul (taşınır) satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini (çek, senet, fatura v.b.) döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkün hale gelmiştir. Bu doğrultuda 06/03/2025 tarihinden itibaren tüm ödeme ve tahsilatların döviz cinsinden yapılmasında bir sakınca bulunmadığını belirtir, yabancı para cinsinden kesilen faturaların ödemelerinin döviz cinsinden yapılabileceğini bilgilerinize sunarız.

Avans ödemesine karşılık teminat mektubu talep edilmesi halinde masrafı eklenecektir. Teminat mektubu yerine vadeli şirket çeki, YK Başkanının kişisel garantisi ile beraber verilebilir.

5. İşin Süresi

Teklifimiz aşağıdaki iş programına göre düzenlenmiştir. İş, tarafımıza verildiği takdirde tesisin yapımına ait iş programı yapılacak görüşmeler sonunda şartlarınıza uygun olarak yenilenerek tarafınıza sunulacaktır.

Yerleşim ve proses projelerinin hazırlanması	~1	Hafta
Atıksu Arıtma Tesisi ekipman temin ve imali	~8-10	Hafta
Borulama ve montaj işlerinin yapılması	~3-4	Hafta
İşletmeye alma ve personel eğitimi işleri	~1	Hafta

6.1. İşletme Maliyeti– OPEX

YILLIK İŞLETME GİDERLERİ - OPEX	
GENEL TOPLAM	

6.1.1. Enerji Giderleri

ENERJİ İŞLETME GİDERLERİ						
Toplam Hidrolik Yük	73,00 m ³ /saat	Birim Kurulu Güç	Toplam Kurulu Güç	Güç Kullanım Yüzdesi	Günlük Çalışma	Elektrik Tüketimi
1 kW.saat Enerji Bedeli	13,00 € cent					
MEKANİK EKİPMANLAR	Adet	kW	kW	%	saat	kW.saat/gün
Fiziksel Arıtma Üniteleri (Birincil Arıtma)						
Dengeleme Tankı Terfi Pompası	1	0,80	0,80	90%	24	17,28
Biyolojik Arıtma Üniteleri (İkincil Arıtma)						
PlanetDISK® MX RBC Ünitesi	1	0,37	0,37	90%	24	7,99
Son Çöktürme Tankı Çamur Pompası	1	0,80	0,80	90%	1	0,72
Resürkilasyon Pompaları	1	0,00	0,00	90%	24	0,00
Anoksik Tank Mikseri	1	0,40	0,40	90%	24	8,64
FeCl ₃ Dozaj Pompası	1	0,09	0,09	90%	24	1,94
Filtrasyon ve Dezenfeksiyon Üniteleri (İleri Arıtma)						
Ön Klorlama Ünitesi	1	0,09	0,09	90%	22	1,78
Filtrasyon Sistemi Besleme Pompası	1	2,20	2,20	90%	22	43,56
Filtrasyon Sistemi Geri Yıkama Pompası	1	2,20	2,20	90%	2	3,96
Çamur Susuzlaştırma Ünitesi						
Çamur Besleme Pompası	1	1,50	1,50	90%	8	10,80
Dekantör	1	11,50	11,50	90%	8	82,80
Süzüntü Suyu Pompası	1	0,75	0,75	90%	8	5,40
Polimer Dozaj Ünitesi	1	1,10	1,10	90%	8	7,92
TOPLAM ELEKTRİK TÜKETİMİ						192,08
1 m³ atıksu başına elektrik tüketimi					2,63	kW.saat / m³
1 m³ atıksu başına elektrik giderleri					34,21	cent / m³
Elektrik Gideri					24,97	€ / gün
					9.114	€ / yıl
*** "1 kW/saat = 13 € cent" TÜRKİYE şartları baz alınmış olup karşılaştırma amaçlıdır.						

6.1.2. Sarf Malzeme ve Bakım Giderleri

SARF MALZEME VE BAKIM GİDERLERİ				
Açıklama	Toplam Miktar	Tüketim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
Biyolojik Arıtma Üniteleri (İkincil Arıtma)				
PlanetDISK® MX DBD Ünitesi				
Rulman Gres Yağı	2 rulman	0,50 kg/yıl.rulman	6 €/kg	6,00 €/yıl

SARF MALZEME VE BAKIM GİDERLERİ				
Redüktör Yağı	1 redüktör	7,40 lt/yıl.redüktör	4 €/lt	29,60 €/yıl
Demir Üç Klorür (FeCl ₃)	1 Dozaj Ün.	1,16 ton/yıl	200 €/ton	232,00 €/yıl
Filtrasyon ve Dezenfeksiyon Üniteleri (İleri Arıtma)				
Ön Klorlama Dozaj Pompası				
Sıvı Klor	1 Dozaj Ün.	1,34 ton/yıl	0,38 €/kg	0,51 €/yıl
Çamur Susuzlaştırma Ünitesi				
Katyonik Polielektrolit	1 Dozaj Ün.	91,00 kg/yıl	26 €/kg	2.366,00 €/yıl
GENEL TOPLAM				2.634,11 €/yıl

6.2. PlanetDISK® DBD Teknolojisi ve Diğer Sistemlerin Enerji Karşılaştırma Tablosu

PlanetDISK® DBD TEKNOLOJİSİ İLE AKTİF ÇAMUR SİSTEMİ ENERJİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU				
PlanetDISK® Ünitesi		Klasik Aktif Çamur Sistemi		
Motor Redüktörü			Blower	Çamur Geri Devir Pompası
MX 1 Unit Number	1 adet	Number	1 adet	1 adet
MX 1 Motor Power	0,37 kW	Power	2,00 kW/saat	2,20 kW/saat
Total Power	0,37 kW/saat	Total Power	2,00 kW/saat	2,20 kW/saat
Power Consumption	90%	Power Consumption	90%	90%
Total Actual Power to be used	0,33 kW	Total Actual Power to be used	1,80 kW	1,98 kW
Electricity Price	0,13 €/kW	Electricity Price	0,13 €/kW	0,13 €/kW
Daily Working Time	24 saat/gün	Daily Working Time	24 saat/gün	4 saat/gün
Yearly Working Time	365 gün/yıl	Yearly Working Time	365 gün/yıl	365 gün/yıl
PlanetDISK® Ünitesi Enerji Gideri	379 € /yıl	Klasik Aktif Çamur Enerji Gideri	2.050 € /yıl	376 € /yıl
PlanetDISK® diğer atıksu arıtma sistemleri ile karşılaştırıldığında, enerji tasarrufu 2.046 € / yıl				
Tasarruf tutarı 10 yılda 20.464 € / 10 yıl				
Blower ve Difüzör Bakım Masraflarıyla birlikte bu rakam			21.000 €	

6.3. PlanetDISK® DBD Teknolojisi ve Diğer Sistemlerin Karbon Ayak İzi Karşılaştırma Tablosu

KARBON AYAK İZİ					
Electricity Consumption Definitions	Unit		Electricity Consumption Definitions	Unit	
DBD Sistemi Enerji Tüketimi	8,0	kWh/gün	AS Sistemi Enerji Tüketimi	51,1	kWh/gün
DBD Sistemi Enerji Tüketimi	2.917	kWh/yıl	AS Sistemi Enerji Tüketimi	18.659	kWh/yıl
CO2 Emisyon Faktörü	0,43	kg CO ₂ /kWh	CO2 Emisyon Faktörü	0,43	kg CO ₂ /kWh
Yıllık Karbon Ayak İzi	1,3	ton CO ₂ /yıl	Yıllık Karbon Ayak İzi	8,0	ton CO ₂ /yıl
Elektrik tüketimine bağlı yıllık ağaç borcu	57	Ağaç / yıl	Elektrik tüketimine bağlı yıllık ağaç borcu	365	Ağaç / yıl

6.4. PlanetDISK® DBD Teknolojisi ve Diğer Sistemlerin 10 Yıllık Ekonomik Süresi İçerisinde Karşılaştırılması

PlanetDISK® DBD TEKNOLOJİSİ İLE AKTİF ÇAMUR SİSTEMİ 10 YILLIK EKONOMİK ÖMÜR VEYA YATIRIM GERİ DÖNÜŞÜM (TCO) ANALİZİ				
	İlk Yatırım Maliyeti (İnşaat Hariç)	Yıllık Enerji Maliyeti	Yıllık Operatör Maliyeti	Yıllık Bakım ve Yedek Parça Maliyeti
PlanetDISK®	150256.94	379.2204	1219	35.6
Aktif Çamur	112692.705	2425.644	4876	106.8
PlanetDISK® ile 10 Yıllık Toplam Kazanç: 40,000.00 €				

6.5. Suyun Geri Kazanımı ile Oluşacak Amortisman Bilgisi

YATIRIMIN GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ (AMORTİSMAN) TABLOSU					
SULAMA AMAÇLI ŞEBEKE SUYUNUN KULLANILMASI DURUMUNDA	Günlük su kullanımı	Aylık su kullanımı	Yılda 7 ay su kullanımı	Şebeke suyu birim fiyatı	Toplam yıllık su bedeli
BİRİM	m³/gün	m³/ay	m³/yıl	€/m³	€ / yıl
DEĞER	73,00	2.190	15.330	1,5900	24.375
SULAMA AMAÇLI EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİNDEN ÇIKAN SU KULLANILIRSA	Atıksu Arıtma Tesisinin Yaklaşık Maliyeti	ATIKSU ARITMA TESİSİNİN AMORTİ ETME SÜRESİ			
BİRİM	€	Yıl			
DEĞER	150.257	6,91			
Sistem kendisini ancak tam 83 AYDA geri döndürebilmektedir.					
⚠ Not: Bu süreye her yıl güncellenen amortisman tablosundaki işletme giderleri (2.634 €/yıl) dahil edilerek hesaplama yapılmıştır.					

7. Özet Tasarım Sayfası

Acme Endüstri A.Ş. 73 m³/gün Kapasiteli - Sulama/Geri Kazanım Dönen Biyolojik Disk Atıksu Arıtma Tesisi Teklifi

PROJE DETAYLARI

Hidrolik Yük	: 73 m ³ /gün
Organik Yük	: 25,55 kg/gün (73 m ³ /gün x 350 mg/l)
Ön Arıtmada Giderilen Organik Yük	: 8,43 kg/gün (33%)
PlanetDISK® Ünitesine Giren Organik Yük	: 17,12 kg/gün
Atıksu Sıcaklığı	: Min 15°C-Maks 32°C
Kabul Edilen Atıksu Sıcaklığı	: 19 °C
Atıksuyun PlanetDISK® Ünitesinde Bekleme Süresi	: 1,48 saat (>45 dakika minimum)

Bu parametreler müşteri tarafından verilmiştir/ deneyimlerimiz ve literatür değerlerine göre seçilmiştir.

Atıksu Kaynağı

Tuvaletlerden ve her türlü tüketimden kaynaklanan evsel atıksular alınacaktır.

Tesise yemekhanelerden kaynaklanan yağ içerikli atıksular yağ kapaından geçirilmeden alınmayacaktır. Ayrıca yağmur suyu girişi olmayacaktır.

Önerilen Sistem

- 1 adet PlanetDISK® MX 1 ünitesi (118 diskli) - Toplam 118 adet, 2,05 m çaplı disk, CTP (fiber) gövde.
- TOPLAM YÜZEY ALANI: 118 disk x 6,6 m² x 1 adet = 778,8 m² yüzey alanı.
- 0 adet LS 45 Lamella Seperator Çökeltim Tankı, CTP (fiber) gövde.
- TOPLAM 0 m² x 0 adet = 0 m² lamella yüzey alanı.

Disk Yüzey Alanı Hesaplaması

$$\pi \times r \times r \times 2 \text{ taraf} \times 118 \text{ disk} \rightarrow 3.14 \times 1,025 \times 1,025 \times 2 \times 118 = 778,6 \text{ m}^2$$

8. Özet Ekipman Tablosu

Teklif No	2026 / 0346		
Teklif Referans No	YDS R0 07 08 2026 1 MX 1 73 26 118		
Müşteri	Acme Endüstri A.Ş.		
Tasarım Parametreleri			
· Atıksu Kaynağı	Yalnızca kişisel kullanımdan kaynaklanan evsel atıksulara göre tasarım yapılmış olup, hayvanlardan kaynaklanan atıksular, klorlu havuz suları ve yağmur suları hesaba dahil edilmemiştir.		
· Nihai Kullanım Amacı	Sulama/Geri Kazanım		
· Hidrolik Yük	73	m ³ /gün	
· Saatlik Debi	3.04	m ³ /saat	
· Pik Debi	6.08	m ³ /saat	
· Organik Yük	26	kg/gün	
· Atıksu Sıcaklığı	19	°C	
· PlanetDISK® Ünitesi Alıkonma Süresi	1.48	saat	
· PlanetDISK® MX 1 DBD Ünitesi Sayısı	1	adet	
· Disk Adedi	118	adet/ünite	
· Disk Çapı	2.05	m	
· 1 Diskin Yüzey Alanı	6.6	m ² /disk	
· PlanetDISK® MX 1 DBD Ünitesi Yüzey Alanı	778.8	m ² /ünite	
· Bu Projedeki Toplam Disk Yüzey Alanı	778.8	m ²	
· Lamella Seperatör LS 45 Son Çöktürme Tankı	0	adet	
· 1 Adet Lamella Seperatör LS 45 Son Çöktürme Tankı	0	m ² /ünite	
· Lamella Seperatör LS 45 Son Çöktürme Tankı Toplam Yüzey Alanı	0	m ²	
Teklif İçeriği			
✓	1	set	Elle Temizlemeli Kaba Izgara
✓	1	set	Elle Temizlemeli İnce Izgara
✓	4	adet	Kum-Yağ Tutucu Plakaları
✓	2	adet	Dengeleme Tankı Terfi Pompaları
✓	1	adet	PlanetDISK® MX 1 DBD Ünitesi
✓	1	adet	PlanetDISK® MX 1 DBD Ünitesi Kapağı
	0	adet	LS 45 Lamella Seperatör Son Çöktürme Tankı
	0	adet	LS 45 Lamella Seperatör Son Çöktürme Tankı Çamur Pompası
✓	1	set	FeCl ₃ Koagülant Dozaj Sistemi
✓	2	adet	Resürkilasyon Pompası
✓	1	adet	Denitrifikasyon Tankı Mikseri
✓	1	set	Ön Klorlama Sistemi
✓	1	adet	Filtrasyon Besleme Pompası
✓	1	adet	Geri Yıkama Pompası
✓	1	adet	Seperatör Filtre
✓	1	adet	Tam Otomatik Multimedia Filtrasyon Sistemi
✓	1	adet	Tam Otomatik Aktif Karbon Filtrasyon Sistemi
✓	1	adet	Dekantör
✓	1	set	Polimer Ünitesi
✓	1	adet	Çamur Besleme Pompası

Teklif No			2026 / 0346
✓	1	adet	Süzüntü Suyu Pompası
İnşaat İşleri – idare tarafından yapılacaktır			
✓	1	set	Borulama & Elektrik İşleri
✓	1	adet	PlanetDISK® Kontrol Panosu
✓	1	set	Proje Onay Dosyasının Hazırlanması ve Onayının Alınması (Harçlar Hariç)
✓	-	-	Proje ve Mühendislik, Devreye Alma ve Eğitim Verilmesi

9. Arıtma Tesisi ve Ekipmanlar

MEKANİK EKİPMANLAR	
Elle Temizlemeli Kaba Izgara	
Miktar	1 Adet
Elek Aralığı	30 mm
Malzeme	Galvaniz Kaplı ST37 Karbon Çelik
tip	Çubuk veya perfore tip ızgara
Elle Temizlemeli İnce Izgara	
Miktar	1 Adet
Elek Aralığı	10 mm
Malzeme	Galvaniz Kaplı ST37 Karbon Çelik
tip	Çubuk veya perfore tip ızgara
Kum-Yağ Tutucu Plakaları	
Miktar	4 Adet
Malzeme	Fiber (CTP) veya Polipropilen veya Kompozit
Boyut	1000 x 1000 mm
Dengeleme Tankı Terfi Pompaları	
Miktar	1 asil + 1 yedek
Kapasite	3,0 m ³ /sa @ 5,9 mSS
Motor	0.8 kW
Tip	Dalgıç
Marka	City Pumps Ranger 10 35
Malzeme	Döküm Gövde
PlanetDISK® MX DBD Ünitesi - Kapaklı	
Miktar	1 Adet
Disk Çapı	2,05 m
Motor Gücü	1 x 0,37 kW
Her bir Diskin Alanı	6,6 m ² / disc
Her bir Ünitedeki Disk Sayısı	118 disk / ünite
Minimum Toplam Disk Alanı	778,8 m ²
Devir	3 – 4 devir/dakika
Ünite Boyutları [Boy x En x Yük.]	3.350 x 2.370 x 2.650 mm
Diskler	PP (Polipropilen), Sıfır Malzeme, Tek Parça Disk, Kalınlık: 1,5 mm - 2 mm
Dolu Mil	Epoksi Boyalı AISI 1045 (C45) Karbon Çelik, çap: 85 mm
Gövde	Fiberglass (GRP)
Şase	Toz Boyalı Karbon Çelik
Suya Temas Eden Parçalar	AISI 304 Stainless Steel

MEKANİK EKİPMANLAR	
<i>RBC Ünitesi İmalatçısı</i>	PlanetTEK Environmental and Water Wastewater Treatment Technologies Inc.
<i>Motor İmalatçısı</i>	WAT veya muadili
<i>Redüktör İmalatçısı</i>	PGR veya muadili
Blower	
<i>Miktar</i>	1 Adet
<i>Kapasite</i>	15 m ³ /sa @ 200 mbar
LS 45 Lamella Seperatör Son Çöktürme Tankı	
<i>Miktar</i>	0 Adet
<i>İmalat Malzemesi</i>	Fiber Gövde & Toz Boyalı Karbon Çelik Şase
<i>Lamella Plaka Alanı</i>	0 m ² /tank
<i>Tank Hacmi</i>	0 m ³ /tank
<i>İmalatçı</i>	PlanetTEK Inc.
<i>Temizleme</i>	Alta biriken çamur otomatik olarak çamur pompası aracılığı ile çekilir. Gerekğinde lamella yüzeyleri basınçlı su ile manuel olarak yıkanır.
Son Çöktürme Tankı Çamur Pompası	
<i>Miktar</i>	0 Adet
<i>İmalatçı</i>	Sumak veya Muadili
<i>Kapasite</i>	10 m ³ /saat @ 8,1 mSS
<i>Motor</i>	0.8 kW
<i>Tip</i>	Santrifüj Tip
Resürkilasyon Pompası	
<i>Miktar</i>	1 asil + 1 yedek
<i>Kapasite</i>	0,0 m ³ /sa @ 0 mSS
<i>Motor</i>	0 kW
<i>Tip</i>	Dalgıç
<i>Marka</i>	undefined
<i>Malzeme</i>	Döküm Gövde
Denitrifikasyon Tankı Mikseri	
<i>Miktar</i>	1 Adet
<i>Motor</i>	0,4 kW
<i>Tip</i>	Dalgıç
<i>Marka</i>	...
FeCl3 Dozaj Pompası	
<i>Miktar</i>	1 Adet
<i>Solüsyon</i>	Sıvı Klor
<i>Kapasite</i>	5,0 lt/sa @ 5,0 Bar

MEKANİK EKİPMANLAR	
FeCl₃ Solüsyon Tankı	
Miktar	1 Adet
Kapasite	200 lt
Malzeme	Polietilen
Ön Klorlama Dozaj Pompası	
Miktar	1 Adet
Solüsyon	Sıvı Klor
Kapasite	5,0 lt/sa @ 5,0 Bar
Ön Klorlama Solüsyon Tankı	
Miktar	1 Adet
Kapasite	200 lt
Malzeme	Polietilen
Filtrasyon Sistemi Besleme Pompası	
Miktar	1 asil + 1 yedek
Kapasite	4,0 m ³ /sa @ 20-30 mSS
Motor	2,2 kW
Pompa Tipi	Santrifüj
Filtrasyon Sistemi Geri Yıkama Pompası	
Miktar	1 asil + 1 yedek
Kapasite	9,4 m ³ /sa @ 20-30 mSS
Motor	2,2 kW
Pompa Tipi	Santrifüj
Seperatör Filtre	
Miktar	1 Adet
Kapasite	4,0 m ³ /sa
Filtre Türü	100 Mikron
Malzeme	AISI 304 Stainless Steel
Tam Otomatik Yüzey Borulamalı Kum Filtre Sistemi	
Miktar	1 Adet
Debi	4,0 m ³ /sa
Filtrasyon Kesit Hızı	5-7 m/saat
Vana Miktarı	5 adet/tank
Vana Kontrolü	Elektrik Aktüatörlü
Otomasyon	Siemens Logo
Tank Malzemesi	Epoksi Boyalı ST37 Karbon Çelik/FRP Tank

MEKANİK EKİPMANLAR	
<i>Borulama Malzemesi</i>	PVC
<i>Ters Yıkama Debisi</i>	9,4 m ³ /sa
<i>Test Basıncı</i>	9 bar
<i>Çalışma Basıncı</i>	2-6 bar
Tam Otomatik Yüzey Borulamalı Aktif Karbon Filtre Sistemi	
<i>Miktar</i>	1 Adet
<i>Debi</i>	4,0 m ³ /sa
<i>Filtrasyon Kesit Hızı</i>	5-7 m/saat
<i>Vana Miktarı</i>	5 adet/tank
<i>Vana Kontrolü</i>	Elektrik Aktüatörlü
<i>Otomasyon</i>	Siemens Logo
<i>Tank Malzemesi</i>	Epoksi Boyalı ST37 Karbon Çelik/FRP Tank
<i>Borulama Malzemesi</i>	PVC
<i>Ters Yıkama Debisi</i>	9,4 m ³ /sa
<i>Test Basıncı</i>	9 bar
<i>Çalışma Basıncı</i>	2-6 bar
Dekantör	
<i>Miktar</i>	1 Adet
<i>İmalatçı</i>	Polat ya da Haus
<i>Kapasite</i>	1 m ³ /saat
<i>Motor</i>	7,5 kW + 4 kW
<i>Tip</i>	Santrifüj
Çamur Besleme Pompası	
<i>Miktar</i>	1 Adet
<i>İmalatçı</i>	Allweiler veya Muadili
<i>Kapasite</i>	1,0 m ³ /sa
<i>Motor</i>	1,5 kW
<i>Pompa Tipi</i>	Santrifüj
Süzüntü Suyu Pompası	
<i>Miktar</i>	1 Adet
<i>İmalatçı</i>	City Pumps Ranger ya da muadili
<i>Kapasite</i>	1,0 m ³ /sa
<i>Motor</i>	0,75 kW
<i>Pompa Tipi</i>	Dalgıç
Poli Dozlama Ünitesi	
<i>Miktar</i>	1 Adet
<i>İmalatçı</i>	PlanetTEK
<i>Kapasite</i>	200 lt/sa

MEKANİK EKİPMANLAR	
<i>Motor</i>	1,1 kW
<i>Tipi</i>	Solüsyon tankı ve dozlama ünitesi
İNŞAAT İŞLERİ	
Izgara Kanalı	
<i>Miktar</i>	1 Adet
<i>Kapasite</i>	3 m ³ ıslak hacim
<i>Malzeme</i>	Betonarme
<i>Bekleme Süresi</i>	6,1 m ³ /sa pik debide 30 dakika
Anoksik Denitrifikasyon Tankı	
<i>Miktar</i>	1 Adet
<i>Kapasite</i>	38 m ³ ıslak hacim
<i>Malzeme</i>	Betonarme
<i>Bekleme Süresi</i>	9,4 m ³ /sa debide 4 saat
Birinci Çöktürme Tankı	
<i>Miktar</i>	1 Adet
<i>Kapasite</i>	15 m ³ ıslak hacim
<i>Malzeme</i>	Betonarme
<i>Bekleme Süresi</i>	6,1 m ³ /sa pik debide 2,5 saat
İkinci Çöktürme Tankı	
<i>Miktar</i>	1 Adet
<i>Kapasite</i>	12 m ³ ıslak hacim
<i>Malzeme</i>	Betonarme
<i>Bekleme Süresi</i>	6,1 m ³ /sa pik debide 2 saat
Dengeleme Tankı	
<i>Miktar</i>	1 Adet
<i>Kapasite</i>	12 m ³ ıslak hacim
<i>Malzeme</i>	Betonarme
<i>Bekleme Süresi</i>	6,1 m ³ /sa pik debide 2 saat
Arıtılmış Su Tankı	
<i>Miktar</i>	1 Adet
<i>Kapasite</i>	12 m ³ ıslak hacim
<i>Malzeme</i>	Betonarme
<i>Bekleme Süresi</i>	6,1 m ³ /sa pik debide 1 saat
Filtrelenmiş Su Tankı	

MEKANİK EKİPMANLAR	
Miktar	1 Adet
Kapasite	Tank kapasitesi müşterini talebine göre seçilecektir
Malzeme	Betonarme
Bekleme Süresi	Sulama ihtiyacı kadar hacim seçilmesi tavsiye edilir

***Bütün mekanik ekipmanlar ve inşaat işlerine ait boyut, kapasite ve adetleri son projede değişiklik gösterebilir.**

10. Borulama İşleri

Atıksu Arıtma Tesisinde kullanılacak borular ve fitting malzemeleri TSE kalite belgesine haiz olacaktır. Boru hatları U-PVC malzemelerden seçilecektir.

11. Elektrik İşleri

Elektrik güç ve kumanda panosu mimik diyagramlı ve termik manyetik otomatik şalterli yapılacaktır. Pano plastik malzemeden imal edilecektir. **PlanetDISK®** ünite rotorunun dönmesinde bir sorun meydana geldiğinde ışıklı ve sesli uyarı sistemi devreye girecektir. Pano üzerindeki mimik diyagramda sistemin akım şeması ve ekipmanların çalışma/durma/arıza pozisyonlarını gösteren ışıklı göstergeler bulunacaktır. Bu sayede, tesisteki çalışan-çalışmayan ve arızalı tüm ekipmanlar mimik diyagram üzerinden hiçbir operatöre ihtiyaç duymadan rahatlıkla kontrol edilebilecektir. Pano içinde kullanılacak malzemeler TSE belgeli ve tercihen ABB malzemelerden seçilecektir

Elektrik İşleri	
Adet	1
İmalatçı	PlanetTEK
Koruma Sınıfı	IP 65
Voltaj	380 V / 50 Hz- Trifaze
Özellikleri	ABB, Schneider, Siemens vb. marka kontaktör vb. malzemeler, termik manyetik otomatik şalterler, pano üzerinde kırmızı-yeşil led ışık göstergeli mimik diyagram, sesli alarm sistemi, acil durum butonu

***Elektrik kesintilerine önlem olarak jeneratör, voltaj dalgalanmalarını dengelemek amacıyla voltaj regülatörünün kullanılması tavsiye edilmektedir.**

12. Garanti Şartları

12.1. İşçilik ve Malzeme Garantisi

PlanetTEK yaptığı işlerde kullandığı malzemeler ve işçilik hatasından doğabilecek kusurları ve hataları montaj tarihinden başlayarak **2 yıl** süreyle veya sevkiyat tarihinden itibaren 30 ay (hangisi önce dolarsa) ücretsiz olarak tamir etmeyi taahhüt etmektedir.

PlanetDISK®'de kullanılan motor ve pompalar, imalatçıların 2 yıl garantisini taşımaktadır. Pompaların içine yabancı parça kaçması durumunda pompalar garanti kapsamı dışında kalmaktadır. Bu durumda imalatçı firmanın vereceği karara göre hareket edilecektir.

PlanetDISK®'de kullanılan redüktör 2 yıl garantiye sahiptir. Rulmanlar, ağır yük kaldırabilecek niteliktedir ve 2 yıl garantiye sahiptir.

PlanetDISK® Üniteleri, kullanılabildiği kadar terazide muhafaza edilmelidir. Atıksu Arıtma Tesisi çalıştırılmadığı sürece, **PlanetDISK®** Üniteleri her ay en az 30 dakika çalıştırılmalıdır. Eğer tesiste elektrik yoksa, jeneratör kullanılmalıdır. Bakım ve muhafaza kurallarına uyulmaması halinde, üniteler meydana gelebilecek mekanik sorunlar karşısında garanti kapsamı dışında kalacaktır. Tesis çalışırken 3 saati aşan ve devamlılık arz eden enerji kesintileri mekanik arızalara sebebiyet verebilir. Bu durumun tespiti durumunda **PlanetDISK®** Üniteleri garanti dışında kalır.

Herhangi bir ekipman arızası durumunda, ekipman garanti kapsamı süresi içerisinde ise PlanetTEK ekibi gerekli servis hizmetini ücretsiz sağlayacak, işçilik ve parça bedeli alınmayacaktır. Yol ve konaklama masrafları müşteriye ait olacaktır.

İlginizden ve dünyamıza, su kaynaklarına vermiş olduğunuz önemden dolayı teşekkür ederiz. 20 yıllık deneyimimizle size ve sayenizde ülkemize ve dünyaya hizmet etmek bize gurur verecektir.

PlanetTEK Ailesi